


ZÁBRADLIE Č.15 - PRAVÁ STRANA

celková dĺžka 8,000 m
výška zábradlia 1 000 mm
a 2 stredová priečka




Zábradlie č. 15 PS

Označ.	Prvok	Dimenzia	Dĺžka (mm)	Počet (ks)	Dĺžka celkom (m)	Hmot. (kg/m) (kg/m²)	Hmot. celkom (kg)
a	vrch. madlo	Ø 40/3,00	8 000	1	8,0	2,737	21,896
b	stred. priečka	Ø 28/2,00	8 000	2	16,0	1,282	20,512
c	stĺpik	Ø 40/3,00	1 200	6	7,2	2,737	19,706

ZÁBRADLIE Č. 16 - ĽAVÁ STRANA

celková dĺžka 6,300 m
výška zábradlia 900 mm
a 1 stredová priečka



Zábradlie č. 16 ĽS

Označ.	Prvok	Dimenzia	Dĺžka (mm)	Počet (ks)	Dĺžka celkom (m)	Hmot. (kg/m) (kg/m²)	Hmot. celkom (kg)
a	vrch. madlo	Ø 40/3,00	6 300	1	6,3	2,737	17,243
b	stred. priečka	Ø 28/2,00	6 300	1	6,3	1,282	8,076
c	stĺpik	Ø 40/3,00	1 100	4	4,4	2,737	12,043

Zodp. projektant:	Ing. Marián Bachňák	Ing. Marián Bachňák - ENVEX Edelényska 20 048 01 Rožňava	
Vypracoval:	Ing. Marián Bachňák		
Kreslil:	Ing. R. Roxer, Ing. arch. M. Timár		
Kataster:	Ochtiná	Stupeň:	PS
Okres:	Rožňava	Formát:	2xA4
Samosprávny kraj:	Košický	Mierka:	1:50
Investor:	ŠOP SR SSJ, Liptovský Mikuláš, Hodžova 11	Dátum:	X.2012
		Číslo oprávnenia:	461/2005
Stavba:	Rekonštrukcia prehliadkového chodníka - Ochtinská aragonitová jaskyňa SO 01 - Zábradlie Zábradlie č. 15; Zábradlie č. 16		
Objekt:			
Obsah:			